



COMUNE di CONDOVE

**Intervento di sostituzione di alcuni serramenti
interni ed esterni di alcuni edifici pubblici**

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Comune di Condove

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. NERVO Paolo

P.zza Martiri della Libertà, 7
10055 Condove (TO)

Progettista

Arch. Massimo BELLONE

Via Carlo Carli, 74
10050 San Giorio di Susa (TO)

arch. Massimo BELLONE

Via Carlo Carli, 74 - 10050 San Giorio di Susa (TO)
Tel./Fax 0122 641517 E-mail massimo_bellone@libero.it
C.F. BLL MSM 72D15 A518U - P.I. 08382710013

Condove li, 25/01/2019

Allegato: E.03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A02.C00. 005	RIMOZIONE INFISSI Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (dodici/68)	m ²	12,68
Nr. 2 01.A15.A10. 035	POSA IN OPERA DI VETRI di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento euro (trentanove/64)	m ²	39,64
Nr. 3 01.A18.B10. 065	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO (Sup. < 2 mq) Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie inferiore a m ² 2,0 euro (quattrocentosessantatre/65)	m ²	463,65
Nr. 4 01.A18.B10. 070	SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO (2 < Sup. < 3,5 mq) Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1) Esclusa la fornitura al piano. In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra m ² 2.00 m ² 3,5 euro (quattrocentoquarantanove/12)	m ²	449,12
Nr. 5 01.A18.G10. 005	POSA MANIGLIONE ANTIPANICO Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno euro (sessantaotto/88)	cad	68,88
Nr. 6 01.P14.C18.0 10	FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave euro (centocinquantatre/96)	cad	153,96
Nr. 7 01.P20.B03.0 30	VETRATE STRATIFICATE DI SICUREZZA formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 4+1.14+4; Ug= 5,6 w/m ² k e Rw= c.a 35dB euro (sessantasette/10)	m ²	67,10
Nr. 8 01.P22.T55.0 05	MANIGLIONE PORTA DISABILI Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41 euro (quarantadue/15)	cad	42,15
Nr. 9 01.P23.H25. 025	Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione nelle sottoelcate misure e caratteristiche In alluminio smaltato - cm 37x37 euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 10 01.P24.E10.0 10	NOLO DI AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5,50 euro (sessantasette/07)	h	67,07
Nr. 11 01.P25.A60. 005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni euro (nove/31)	m ²	9,31
Nr. 12 01.P25.A70. 005	Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere, la misurazione viene effettuata in proiezione verticale euro (due/92)	m ²	2,92
Nr. 13 01.P25.C15.0 15	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni euro (trentasei/05)	m ²	36,05
Nr. 14 09.P02.A85. 005	FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. euro (tre/67)	kg	3,67
Nr. 15 28.A05.A10. 015	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese euro (duecentotrenta/14)	cad	230,14

Nr. 16 28.A05.E05. 020	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzera ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m euro (sette/35)	m	7,35
Nr. 17 28.A05.E25. 005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 18 28.A20.F20. 005	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina euro (ottantauno/24)	cad	81,24
Nr. 19 28.A20.H05. 010	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. euro (quindici/35)	cad	15,35
Nr. 20 N.P.01	LAVORI IN ECONOMIA DI NON ESATTA QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA necessari per il raggiungimento della regola dell'arte per installazione dei serramenti su strutture esistenti. euro (duemilaquattrocentocinque/56)	a corpo	2'405,56
Nr. 21 N.P.02	idem c.s. ...su strutture esistenti. euro (cinquecentonovantaquattro/33)	a corpo	594,33
Nr. 22 N.P.03	idem c.s. ...su strutture esistenti. euro (quattrocentocinquantatre/80)	a corpo	453,80
Nr. 23 N.P.04	idem c.s. ...su strutture esistenti. euro (novantasette/54)	a corpo	97,54
Nr. 24 N.P.05	VETRO STRATIFICATO 4+4 Stopsol Riflettente euro (centocinquanta/00)	m²	150,00
Nr. 25 N.P.06	RIMOZIONE LASTRE DI U-GLASS Rimozione lastre di U-GLASS, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il ripristino delle superfici per la successiva posa dei nuovi serramenti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, nessuna opera esclusa, computando le superfici prima della demolizione. euro (trenta/00)	m²	30,00
Nr. 26 N.P.07	PORTE INTERNE METALLICHE Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio realizzate con profili estrusi della serie TECNO FORNITURE (o superiori) in lega d'alluminio 6060, trattata superficialmente con verniciatura a base di polveri di poliestere, termoindurenti in forno oppure ossidate per deposito elettrolitico, adatta all'applicazione e posa in ambienti pubblici, come scuole, ospedali, edifici amministrativi e pubbliche amministrazioni in genere; completamente cieche con pannelli a doppio laminato plastico colori standard ed isolante interno. Stipite telescopico in lega di alluminio per abbracciare i muri con spessore da 10 a 18 cm. Maniglia e serratura libero occupato con segnalatore rosso/verde, compresi i falsi telai zincati da premurare. La porta dovrà essere apribile dall'esterno con chiave d'emergenza, cacciavite, moneta o attrezzo simile euro (ottocentocinquanta/00)	cad	850,00
Nr. 27 N.P.08	SERRAMENTI IN ALLUMINIO SENZA TAGLIO TERMICO. Fornitura e posa in opera di serramenti con telaio in alluminio senza taglio termico serie Planet 45 (o similare). Profilati in alluminio non isolati a camera europea, preverniciati di colore a scelta della direzione lavori rispondente alla norma UNI 10680. I serramenti dovranno essere realizzati con profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515 comprensivi di struttura di sostegno in profilato di ferro zincato di dimensione adeguata da pressare alla struttura esistente, a tipologia fissa. Sono compresi nel prezzo il montaggio della struttura di sostegno portante in profilati di ferro di dimensione adeguata ed il mascheramento, e la rifinitura perimetrale delle aperture e sigillatura, in esterno ed interno, con lastre di lamiera pressopiegate e verniciate in alluminio dello spessore di mm 12/10. euro (trecento/00)	m2	300,00