COMUNE DI CONDOVE

LOCALITA' : VIA EDMONDO DE AMICIS N. 1

OGGETTO : REALIZZAZIONE OPERE PER L'ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G.F.RE"
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE :

COMUNE DI CONDOVE

P.IVA 01468460017

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.7
10055 CONDOVE (TO)

R.U.P.

GEOM . NERVO PAOLO

STUDIO GOFFI s.r.l.

via F.lli Girotto, 4
10051 AVIGLIANA

P.I./C.F. 09276740017

ALLEGATO F

ANALISI PREZZI

Il progettista:

Il R.U.P. :

Codice	Oggetto dell'analisi Opere e provviste per la formazione delle analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Totale	Totale arrotondato	
NUOVO PREZZO 01	Formazione di inghisaggi nelle strutture in c.a. esistenti, consistenti nell'esecuzione di perforazioni a rotopercolazione, con punte elicoidali nelle strutture esistenti, del diametro di mm 20, nella successiva accurata pulizia dei fori con asportazione dei detriti, nell'armatura dei fori con bolzoni in acciaio del diametro di mm 16 di collegamento con le nuove strutture in c.a., disposti come da progetto, nella iniezione finale di malta a base di resine epossidiche per la sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera accessoria. Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito	CAD	1,0000				
	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario	kg	2,0540	1,55	3,18	3,18	
	Resina epossidica bicomponente	cad	0,1250	35,00	4,38	4,38	
	Operaio specializzato	h	0,2000	27,43	5,49	5,49	
	Operaio Comune	h	0,2000	23,00	4,60	4,60	
	Totale costi primari				17,64	17,64	
	Spese generali		15%		2,65	2,65	
	Utile impresa		10%		2,03	2,03	
	PREZZO DI APPLICAZIONE				22,32	22,32	
	Costo manodopera e % riferita al totale dei costi primari				10,09	57,16%	
	Costo materiali e % riferita al totale dei costi primari				7,56	42,84%	
	Costo noli e trasporti e % riferita al totale dei costi primari				0,0000	0,00%	
Totale %					100,00%		